

TEHNIČKI ZADATAK

Naziv tehničkog
zadatka za nabavku
usluge:

Nabavka mobilne ograde u HIP-Petrohemiji d.o.o. Pančevo

SADRŽAJ

1. UVOD	2
1.1 Cilj projekta	2
2. PREDMET TEHNIČKOG ZADATKA I TEHNIČKI ZAHTEVI	2
3. OBIM USLUGE	2
4. ROK I DINAMIKA ZA REALIZACIJU PREDMETNE USLUGE	3

1. UVOD

1.1 Cilj projekta

Cilj projekta je da se unapredi sistema bezbednosti i zdravlja zaposlenih u HIP-Petrohemiji postavljanjem ograde odnosno kontrolom prilaska trajno zatvorenih fabrika: Elektroliza, PVC i VCM koje se nalaze u fabričkom krugu HIP-Petrohemije.

2. PREDMET TEHNIČKOG ZADATKA I TEHNIČKI ZAHTEVI

Predmet tehničkog zadatka je definisanje karakteristika ograde za kontrolu prilaza delovima postrojenja koje više nisu u upotrebi.

Ograda treba da zadovolji sledeće kriterijume:

- Otvorena (prozirna) mobilna ograda,
- Ograda se mora sastojati od elemenata istih dimenzija,
- Okvirne dimenzije elementa ograde: širina 3-3,5 m, visina 1,8-2,2 m,
- Elementi moraju da imaju metalnu (aluminijum ili čelik) konstrukciju kao i prozirnu žičanu ispunu,
- Elementi moraju da imaju mogućnost međusobnog povezivanja i obezbeđivanje da sistem mobilnih panela predstavlja kompaktnu i stabilnu celinu,
- Elementi ograde se na površinu terena postavljaju preko stopa/blokova uz obezbeđivanje brze i jednostavna instalacija stabilnosti celog sistema ograde,
- Bez ankerisanja/pričvršćivanja za podlogu,
- Mora postojati i elementi ograde (istih dimenzija) koje mogu služiti kao kapija, odnosno sa montiranim točkovima za lako otvaranje

Preduslov za dostavljanje ponude je i obilazak terena i upoznavanje sa konfiguracijom terena.

3. OBIM USLUGE

Ponuda treba da obuhvati dovoljan broj elemenata za ograđivanje područja sledećeg obima, uz izdvajanje dela ograde koji će služiti kao kapija:

Procenjena ukupna dužina ograde: 1.300 metara

Od toga:

- 1.230 metara ograde i
- 70 metara ograde sa mogućnošću otvaranja

Ponuda mora da uključi i jedničnu cenu svih elemenata ograde, što uključuje:

- Element ograde (fiksni), sa nevedenim dimenzijama
- Element ograde sa mogućnošću otvaranja (kapija)
- Blok/stopa za postavljanje elemenata
- Konektor za povezivanje elemenata.

Napomena:

Navedena dužina ograde je okvirna i može odstupati $\pm 10\%$.

Procena je urađena sa pretpostavljenom dužinom elementa od 3,5 metara.

Ponuđač je u obavezi da na zahtev Naručioca dostavi dodatne elemente po ponuđenim jediničnim cenama.

Cena treba da uključi i uslugu tehničke podrške prilikom postavljanja ograde, odnosno obuku u trajanju od jednog dana.

4. ROK I DINAMIKA ZA REALIZACIJU PREDMETNE USLUGE

Rok za isporuku dogovorene količine ograde, sa svim pripadajućim pratećim elementima je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

S poštovanjem,


**Rukovodilac Sektora za BZR i
procesnu bezbednost**



Vladimir Stefanović

Saglasan:

Direktor Departmana za HSE i ZOP



Ervin Odri