

ПРЕДМЕР РАДОВА – Замена столарије у ТК центру. Полипропилен

Р.Б.	Опис позиције	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Укупно
1.	Демонтажа постојећих алуминијумских прозора, израда и уградња новог алуминијумског двокрилног прозора са тракастом завесом и комарником, код којих се оба крила отварају и око вертикалне и око хоризонталне осе са блокаторима (граничници) отварања и око вертикалне и хоризонталне осе. Прозори се праве од пластифицираних алуминијумских профила са термопрекидом у белој боји. Оков за отварање и затварање прозора квалитетан иностраног произвођача Фапим, Ерезе, Гезе, Рото. Заптивна гума ЕПДМ квалитета, стакло „термопан“ квалитета. Приликом уградње као завршна обрада обухваћена је спољна и унутрашња опшивка, алуминијумска окапница РШ 250мм као и унутрашња клупица урађена од ПВЦ-а. После уградње прозора следи завршна обрада шпалетни, или опишивка од алуминијумског лима у боји прозора RŠ 350мм. Одвоз шута на депонију до 5км. Прозори су приближних мера 1953 x 2145 мм. Потребно је да је топлотна проводљивост уграђених елемената задовољена коефицијентом пролаза топлоте $UPR \leq 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Тачне мере узети на лицу места.	м ²	18,00		
2.	Израда и монтажа нове алуминијумске преграде у ходнику са двокрилним вратима, где се једна врата отварају само по потреби. Преграда и врата се праве од пластифицираних алуминијумских профила са термопрекидом у белој боји, врата су по хоризонтали подељена у два дела где су оба дела затворена алу. лимом. Ценом обухватити рад, потребан материјал (лајсне) . Врата су димензије 2,70 x 2,90 м. Тачне мере узети на лицу места.	м ²	6,00		
УКУПНО РАДОВИ:					
- За сваку појединачну позицију ценом обухватити рад, материјал и потребан алат.					