

ПРЕДМЕР РАДОВА – Молерско фарбарски радови у ТК центру. Полипропилен

Р.Б.	Опис позиције	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Укупно
1.	Расклапање старих ормана и одношење на депонију до 2 км.	h	16,00		
2.	Набавка и постављање гипс-картон плоча као облогу зида. Ценом обухватити носећу конструкцију и бандажирање спојева.	м²	25,00		
3.	Фино шмирглање дрвене облоге зида.	м²	75,00		
4.	Фарбање дрвене облоге зидова лесолом у једном слоју.	м²	75,00		
5.	Скидање старе боје са врата (шмирглањем).	м²	25,00		
6.	Фарбање врата масном фарбом у два слоја са свим потребним предрадњама.	м²	25,00		
7.	Стругање постојеће фарбе са зидова. Ценом обухватити рад и сав потребан материјал.	м²	45,00		
8.	Санација – лечење флека на зидовима, бојама на бази акрила.	м²	5,00		
9.	Глетовање зидова са постављањем бандаш трака на саставима стубова и зидова у две руке.	м²	35,00		
10.	Кречење зидова дисперзијом у два слоја са свим потребним предрадњама (наношење подлоге). Боја по избору инвеститора	м²	150,00		
11.	Фарбање радијатора и цеви фарбом за радијаторе, ценом обухватити рад, материјал и све потребне припремне радове.	м²	60,00		
12.	Чишћење и прање просторија по завршетку радова.	м²	100,00		
13.	Заштита намештаја фолијом.	м²	100,00		
14.	Померање и враћање намештаја.	h	8,00		
15.	Набавка и уградња самолепљиве пескиране фолије за стаклену преграду.	м²	15,00		
УКУПНО РАДОВИ:					
- За сваку појединачну позицију ценом обухватити рад, материјал и потребан алат.					

